

## Presupuesto

**Sr.(Sra.):** Ramon Arce  
**Dirección:** #658 Av. Jose M. Michelana Col. Independencia  
**Teléfono:** 6861337937

**Fecha:** 10 de Marzo del 2020

**Por medio de la presente nos permitimos poner a su entera consideración el siguiente presupuesto por:**  
Mantenimiento preventivo en poliuretano ya existente a base de pintura elastomerica blanca con arenado de marmol.

### Sistema de Trabajo (Superficies Aplicables)

**Techo:** 193.04 Metros cuadrados.  
**Total:** 193.04 Metros cuadrados.

**Tipo de superficie:** Poliuretano existente.

1. Limpieza de la superficie.
2. Suministro y aplicación de pintura elastomérica blanca.
3. Suministro y aplicación de arena de mármol.
4. Suministro y aplicación de pintura elastomérica blanca.

**A razón de \$7.00 DLLS metro cuadrado**  
**Subtotal \$1,351.28 DLLS**  
**I.V.A. 8% \$108.10 DLLS**  
**Total Neto \$1,459.38 DLLS**

**1.- SI REALIZA SU PAGO EN MONEDA NACIONAL DEBERÁ SER AL TIPO DE CAMBIO QUE RIJA EN EL MERCADO EL DÍA DE SU PAGO.**

**Para el inicio del presente trabajo se requiere un anticipo del 60% y el resto al finalizar.**  
**Sin otro particular por el momento y en espera de vernos favorecidos con la aceptación de nuestro presupuesto, quedo a sus órdenes.**

\_\_\_\_\_  
**Jesús Manuel González Wancho**  
**Poliuretanos y Elastoméricos S de R.L. de C.V.**

\_\_\_\_\_  
**Acepto de Conformidad**

