

## Presupuesto

**Sr.(Sra.):** Arq. Javier Correa  
**Dirección:** Murcia 1224 Col. Esperanza Agrícola  
**Teléfono:** 0

**Fecha:** 10 de Octubre del 2020

**Por medio de la presente nos permitimos poner a su entera consideración el siguiente presupuesto por:**

Impermeabilización y aislamiento térmico, a base de espumas de poliuretanos rígidos expandidos de 40 kilogramos por metro cubico de densidad, con acabado final en pintura elastomérica.

### Sistema de Trabajo (Superficies Aplicables)

**Techo:** 94.4 Metros cuadrados.

**Total:** 94.4 Metros cuadrados.

**Tipo de superficie:** Lamina

- Limpieza de Superficie.
  - Suministro y aplicación de Poliuretano esreado.
  - Suministro y aplicación de Pintura Elastomerica blanca.
1. INCLUYE: DESARROLLO DE LAMINA.

**A razón de \$10.00 DLLS metro cuadrado**  
**En 1 pulgada de espesor aproximado**

**Subtotal \$944.00 DLLS**

**I.V.A. 8% \$75.52 DLLS**

**Total Neto \$1,019.52 DLLS**

**1.- SI REALIZA SU PAGO EN MONEDA NACIONAL DEBERÁ SER AL TIPO DE CAMBIO QUE RIJA EN EL MERCADO EL DÍA DE SU PAGO.**

### Garantías

A) Garantizamos nuestros materiales aplicados en este caso (Poliuretano) por el termino de 10 años, en los cuales si hubiera goteras o filtraciones se repararán sin costo alguno para el cliente (Impermeabilizante).

B) La pintura elastomérica se garantiza por el termino de 5 años, se recomienda repintar después de este tiempo para que la garantía del poliuretano no se pierda, el hacer caso omiso a estas recomendaciones **la compañía no se hace responsable** de los daños que se ocasionen en el poliuretano.

**Para el inicio del presente trabajo se requiere un anticipo del 60% y el resto al finalizar.**

**Sin otro particular por el momento y en espera de vernos favorecidos con la aceptación de nuestro presupuesto, quedo a sus órdenes.**

\_\_\_\_\_  
**Abel Castro Uribe**  
**Poliuretanos y Elastoméricos S de R.L. de C.V.**

\_\_\_\_\_  
**Acepto de Conformidad**

